3.5-ZWG 1.OG

Wandaufbau a-i:

Dämmputz aussen neu	ø 30 mm
Ausfachung Mauerwerk bestehend	
Ausfachung neu Mauerwerk Calmo	125 mm
Fachwerk bestehend, verstärkt	
Dämmputz innen neu	20 - 30 mm
Zimmer: Wandtäfer bestehend	ca. 25 mm

