ORIENTIERUNGSPUNKT1
GRENZPUNKT NORD-WEST
528.46 m.ü.M.

N
528.41
ORIENTIERUNGSPUNKT1
VERMESSERSPUNKT
2609490.93 / 1190783.84

S/01

S/04

S/09

Kran
Ausladung: 10m

Kran
Ausladung: 20m

Kran
Ausladung: 30m

SS Entwässerung

Entwässerungsrinne -0.03

Entwässerungsrinne -0.03

Entwässerungsrinne -0.03

Lichtschacht 120/60
OK +0.62 / H = 2.50m
Betonschacht
Kunststoffdeckel

AK-Gebäude 1. - 3. OG

Waschplatz
BF:109.84 m²
▽Var.
▼-0.06
B: Monobeton
W: Beton lasiert
D: Beton lasiert

Saugplatz
BF:60.21 m²
▽Var.
▼-0.06
B: Monobeton
W: Beton lasiert
D: Beton lasiert

Eingang
BF:8.81 m²
▽Var.
▼-0.06
B: Monobeton
W: Abrieb
D: Spritzputz

Waschplatz 1
Elektroeinlage für Heizung
(Frostschutz)

Waschplatz 2
Elektroeinlage für Heizung
(Frostschutz)

Waschplatz 3
Elektroeinlage für Heizung
(Frostschutz)

Saugplatz 1
Elektroeinlage für Heizung
(Frostschutz)

Saugplatz 2
Elektroeinlage für Heizung
(Frostschutz)

D/02
Detail

D/14
Detail

Leitungsband Waschplätze

Sperrzone,
Decke ü. EG

Ø 33cm

Boden Büro
Bodenbelag 15 mm
Unterlagsboden 60 mm
PV Alu 100 mm
Stahlbeton 395 mm

Treppenhaus
BF:21.21 m²
▽ ±0.00
▼ -0.08
B: Monobeton
W: Roh (Unbehandelt)
D: Roh (Unbehandelt)

Büro
BF:27.94 m²
FF: 4.45 m²
▽ +0.05
▼ -0.12²
B: Platten
W: Roh (Unbehandelt)
D: Roh (Unbehandelt)

Kehrichtraum
Waschküche

Bodenablauf
partiell im Gefälle

Waschstrasse
BF:164.88 m²
▽Var.
▼-0.06
B: Monobeton
W: Beton lasiert
D: Beton lasiert

Swissdrain SD 100
für senkrechten Anschluss DN 100
Anschluss in Beton eingelegt

Einlauf Leerrohr
für Ampelanlage

D/13
Detail

Brandschutz

Bodenablauf
partiell im Gefälle

Grenzbaurecht für Einstellhallenzufahrt

D/09
Detail

Diktatonalnuten 1cm
Mit Steinwolle dublieren
Brandschutz

Technik
BF:53.08 m²
▽Var.
Var.▼-0.06
B: Monobeton
W: Roh (Unbehandelt)
D: Roh (Unbehandelt)

WC / Garderobe
BF:4.47 m²
▽+0.04
▼-0.06
B: Monobeton
W: Abrieb/Platten
D: Roh (Unbehandelt)

Kasse
BF:12.68 m²
▽+0.04
▼-0.06
B: Monobeton
W: Roh (Unbehandelt)
D: Roh (Unbehandelt)

NEUBAU
CH-BE-MÜNSINGEN-3131
± 0.00 = 528.50 m.ü.M.
Südstrasse 5+7, 3110 Münsingen

plawa architektur.

ALLE MASSE, KOTEN UND WINKEL SIND VOM UNTERNEHMER AM BAU ZU KONTROLLIEREN. ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG ZU MELDEN.
SÄMMTLICHE ÖFFNUNGSMASSE (INNEN-, AUSSENTÜREN SOWIE FENSTER) ENTSPRECHEN DEN ROHBAUÖFFNUNGEN!

	BETON B		KALKSANDSTEIN MK		MÖRTEL, GIPS
	BACKSTEIN MB		DÄMMSTOFFE WD		HOLZ
R	ROH	SCHW.	SCHWELLE	RAF	RAFFLAMELLENSTOREN
F	FERTIG	BR.	BRÜSTUNG	MBF	METALLFENSTERBANK
B	BODEN	ST.	STURZ	M	MOTOR
W	WAND	FgG	FERTIG GESTALTETES GELÄNDE	K	KURBEL
D	DECKE	NG	NATÜRLICHES GELÄNDE	LS	LICHTSCHACHT

Revision:
01. GIS-Wände im Kasseraum, 20cm + 1.5cm in WC, 12cm + 1.5cm für Waschbecken
02. Anpassung der Dämmstärke auf 14cm (SMC Sandwichpanel)

Ausführung:
Erdgeschoss

Planungsphase	Ausführung	Bauherrschaft	Herr Stefano d'Astolfo	Format	A0
Plannummer	01.001	Geometer	Geobau Ingenieur AG	Datum	03.05.2024
Massstab	1:50	Planer	plawa ag | TM	Revisionsdatum	26.02.2026

plawa ag | Allmendweg 2 | 3662 Seftigen | info@plawa.ch | www.plawa.ch | 033 535 36 36