


1. Obergeschoss



0. Erdgeschoss



-1. Untergeschoss



Schnitt



Gebäudevolumen nach SIA 416_ STWE 3

-1. Untergeschoss	69.44 m² x 3.48 (höhe) m = 241.65 m³
0. Erdgeschoss	84.31 m² x 3.00 (höhe) m = 252.93 m³
1. Obergeschoss	84.31 m² x 3.00 (höhe) m = 252.93 m³
Total gebäudevolumen:	**=747.51 m³**

BAUVORHABEN:			PROJEKTVERFASSER | AUFTRAGGEBER:						
Neubau 4 zusammengebaute EFH **Eichmattstrasse 4** Eichmattstrasse 4, 1712 Tafers			info@cutraarchitekten.ch | **CUTRA GmbH** Bahnhofplatz 1, 3186 Düdingen | +41 26 670 78 78			CUTRAARCHITEKTEN			
PLANNUMMER:	PLANTITEL:	PLANUNGSPHASE	MASSSTAB	PLANGRÖSSE	PROJEKTNUMMER	GEZEICHNET	KONTROLLIERT	GENEHMIGT	DATUM:
1.3.3.1.4.4	Gebäudevolumen nach SIA 416	Baugesuch	1:300	A4	P_250204	gpa	lba	rcu	24.09.2026