

148, 4132 Mulfenz, Tel 061 465 95 65 Fax 061 465 95 60 / Trankgasse 7, 4303 Kaiseraugst, Tel 061 811 24 28

e	19.04.2012	Aussenwände Badezimmer	g	02.05.2012	Rohrichtmass Hebeschiebefenster
f	26.04.2012	Schiebefläzen + Bad kleine Wohnung	d	17.04.2012	Balkon Geländer

G		Bodenaufbau Attika	
	3cm	Bodenbelag	1cm
	25cm	Zementüberzug	8cm
	5cm	Bodenheizung	
		PE-Folie	
		Wärmedämmung	4cm
/ Lager	3cm	Trittschalldämmung	2cm
	25cm	Beton	28cm
	5cm		
		Dachaufbau	
		Extensivbegrünung	9cm
	5.5cm (Plattenbelag)?	Dachhaut (Bitumendichtungsbahn)	
	25cm	Wurzelschutz	
	5cm	Wärmedämmung	20cm
		Dampfsperre	
		Betondecke	22cm
		Terrassenaufbau gegen Umbeh.	
	1cm	Zementüberzug	5 - 7cm
	4.5cm	Beton	20cm
	4cm		
	25cm		
	5cm		
G gegen Umbeh.		Terrassenaufbau Attika	
		Zementplatten	4cm
		Split / Stützträger	2cm
	1cm	Dachhaut	
	8cm	Wärmedämmung	10 - 16cm
		Dampfsperre	
		Betondecke	22cm
I	8cm		
	25cm		
OG		Aussenwände Erdberührt	
	1cm	Schwarzanstrich	
	8cm	Perimeterdämmung	18cm
		Beton	25cm
		Grundputz / Abrieb	
I	2cm		
ing	2cm	Aussenwände	
	28cm	Grundputz / Abrieb	18cm
		Wärmedämmung	
		Backstein / Beton	17.5cm
OG / 3.OG		Grundputz / Abrieb	
	1cm		
	8cm		
I	2cm		
ing	2cm		
	22cm		

± 0.00 = 332.38 m.ü.M
OK RB Erdgeschoss

Türhöhen innere Türen gelten ab OK fertig
höherem Boden bis UK roh Sturz

